



## EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EXTERNOS - PÓRTICOS, PORTÕES E PASSEIO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO -SP Avenida Vereador Fermino P Santos, 440, Barra do Turvo-SP

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Base CPOS Boletim 165 - JUL 2015

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>0,00</b>
CPOS	30204	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	m <sup>3</sup>	5,00		0,00
CPOS	21005	Locação para muros, cercas e alambrados	m	29,80		0,00
	20903	Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição, dentro da obra, até o raio de 1,0 km	m <sup>2</sup>	80,00		0,00
	<b>2.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>				<b>0,00</b>
CPOS	060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m <sup>3</sup>	0,32		0,00
CPOS	061104	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m <sup>3</sup>	0,28		0,00
CPOS	390306	Cabo de cobre de 25,0 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1 kV - isolamento em PVC 70°C	m	16,00		0,00
CPOS	380110	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2' - com acessórios	m	8,00		0,00
	<b>3.0</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>				<b>0,00</b>
CPOS	060102	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m <sup>3</sup>	12,85		0,00
CPOS	061104	Reaterro manual apiloado sem controle de compactação	m <sup>3</sup>	8,59		0,00
CPOS	111804	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	0,50		0,00
CPOS	090102	Forma em madeira comum para fundação	m <sup>2</sup>	56,61		0,00
CPOS	100102	Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa	kg	150,00		0,00
CPOS	110309	Concreto preparado no local, fck = 20,0 MPa	m <sup>3</sup>	2,90		0,00
CPOS	111604	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m <sup>3</sup>	2,90		0,00
	<b>4.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS</b>				<b>0,00</b>
CPOS	540434	Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia	m <sup>2</sup>	57,00		0,00
CPOS	540121	Base de brita graduada	m <sup>3</sup>	9,00		0,00
CPOS	111802	Lastro de areia	m <sup>3</sup>	2,50		0,00
CPOS	540101	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m <sup>2</sup>	57,00		0,00
CPOS	542010	Reassentamento de guia pré-moldada reta e/ou curva	m	14,00		0,00
	<b>5.0</b>	<b>GRADIS, PORTÕES E PÓRTICOS</b>				<b>0,00</b>
<b>OBSERVAÇÃO: AUTOMATIZAÇÃO DE PORTÕES NÃO CONTEMPLADA</b>						
CPOS	240204	Porta/portão tipo gradil sob medida	m <sup>2</sup>	73,33		0,00
CPOS	320902	Chapa de aço em bitolas medias	kg	148,54		0,00
CPOS	150309	Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura	kg	3278,44		0,00
	<b>6.0</b>	<b>ACESSIBILIDADE E RAMPAS</b>				<b>0,00</b>
CPOS	301201	Rampa de acessibilidade pré-fabricada de concreto nas dimensões 2,20 x 1,86 x 1,20 m	unid.	1,00		0,00
CPOS	111804	Lastro de pedra britada	m <sup>3</sup>	0,14		0,00
CPOS	111802	Lastro de areia	m <sup>3</sup>	0,14		0,00
	<b>7.0</b>	<b>PINTURAS E TEXTURAS</b>				<b>0,00</b>
CPOS	330710	Esmalte em estrutura metálica	m <sup>2</sup>	241,79		0,00
	<b>8.0</b>	<b>PAISAGISMO</b>				<b>0,00</b>
CPOS	340101	Terra vegetal orgânica comum	m <sup>3</sup>	0,50		0,00
CPOS	340102	Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e canteiros)	m <sup>2</sup>	3,15		0,00
CPOS	340211	Forração com clorofito, mínimo de 20 mudas / m <sup>2</sup> - h= 0,15 m	m <sup>2</sup>	3,15		0,00
CPOS	340436	Árvore ornamental tipo Coqueiro Jerivá - h= 4,00 m	unid.	3,00		0,00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>0,00</b>
<b>BDI 22%</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 0,00</b>