ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LDM Engenharia
Realizando Sonhos

LUCAS DIAS MENDES PROJETOS - ME
CNPJ: 10.722.865/0001-15 I.E.574.056.690.116
Avenida Pref. Jonas Banks Leite , 456 sala 201 - Registro/SP

Processo nº 014/2018 ***Contrato nº 06/2018***

PLANILHA DE ORÇAMENTO

OBJETO : OBJETO : Planilha de Orçamento da 3ª etapa da obra prevista no Objeto do Contrato nº 06 / 2018, que consta do processo nº 014 / 2018.

Cliente: Camara Municipal de Barra do Turvo

ORÇAMENTO

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
CPOS	331001	Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo	m²	2.652,50	25,37	67.292,86
CPOS	331201	Esmalte em superfície de madeira, inclusive preparo	m²	63,00	41,79	2.632,90
CPOS	042110	Remoção de porta de quadro ou painel	m²	28,56	49,61	1.416,94
CPOS	232031	Folha de porta lisa comum, 62 x 210 cm	un	12,00	229,63	2.755,58
CPOS	232023	Folha de porta macho e fêmea, 82 x 210 cm	un	8,00	874,01	6.992,08
CPOS	280116	Mola aérea para porta, com esforço acima de 50 kg até 60 kg	un	2,00	260,84	521,68
CPOS	220201	Forro em placa de gesso liso fixo	m²	100,00	79,01	7.901,44
CPOS	142002	Cimalha em concreto com pingadeira	m	84,00	10,64	893,49
	TOTAL GERAL					R$ 90.406,97

TABELA DE PREÇO CPOS 178 - BDI ADOTADO 28%

Lucas Dias Mendes - Proprietário
LDM - CNPJ 10.722.865/0001-15