

ANEXO VII**PROPOSTA COMERCIAL**

À CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO/SP

CONVITE Nº 02 / 2021

PROCESSO Nº 069 / 2021

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA, VISANDO A ADEQUAÇÃO DA SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO EDIFÍCIO SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DO TURVO, COM APROVAÇÃO NO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO".

SERVIÇOS PRELIMINARES (BASE RESERVATÓRIO)			Valor Unitário	Valor Total
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto	m³	8,00		RS -
Broca em concreto armado diâmetro de 30 cm -completa	m	12,00		RS -
Lastro de pedra britada	m³	2,03		RS -
Forma em madeira comum para fundação	m²	6,40		RS -
Concreto preparado no local, fck = 30 MPa	m³	6,40		RS -
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	m³	6,40		RS -
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk =500 Mpa	Kg	640,00		RS -
SUB TOTAL				RS -
INTALAÇÕES TUBALAÇÃO/HIDRANTE				
RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO - CAPACIDADE DE 15.000 MIL LITROS	und.	1,00		RS -
Tubo galvanizado DN= 2 1/2', inclusive conexões	m	84,00		RS -
Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha completa	und.	4,00		RS -
Eletroduto galvanizado conforme NBR 13057 - 3/4' com acessórios	m	240,00		RS -
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E UNM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	10,00		RS -
PREPARO DE PONTE DE ADERÊNCIA EM ADESIVO A BASE DE EPÓXI	m²	2,00		RS -
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E UNM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	und.	12,00		RS -

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN= 2 1/2'	und.	4,00		RS -
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE, DN= 2 1/2'	und.	4,00		RS -
VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DE AÇÃO DIRETA EM BRONZE, EXTREMIDADE ROSCADA, PARA ÁGUA, AR, ÓLEO E GÁS, PE= 200 psi e PS= 20 à 90 psi, DN= 2'	und.	2,00		RS -
ABRIGO PARA RECALQUE TIPO COLUNA, COMPLETO - INCLUSIVE TUBULAÇÃO E VÁLVULAS	und.	2,00		RS -
CURVA 90 GRAUS RANHURADA EM FERRO FUNDIDO, DN 65 MM (2 1/2")	und.	24,00		RS -
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2"	und.	20,00		RS -
TE DE VISITA EM FERRO FUNDIDO, PREDIAL, DN= 65 mm	und.	10,00		RS -
ABRIGO DE HÍDRANTE DE 2 1/2' COMPLETO - INCLUSIVE MANGUEIRA DE 30 (2x15m)	und.	2,00		RS -
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE INCÊNDIO TIPO QUEBRA-VIDRO	und.	6,00		RS -
SIRENE ELETRÔNICA EM CAIXA METÁLICA DE 4 x 4	und.	4,00		RS -
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS 220 V/12 V	und.	1,00		RS -
ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRA VIDRO, EM CAIXA PLASTICA	und.	6,00		RS -
SUB TOTAL				RS -
SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	und.	30,00		RS -
Porta corta-fogo classe P.90, com barra antipânico numa face e maçaneta na outra,	m ²	3,15		RS -
EXTINTOR MANUAL DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10 LITROS	und.	7,00		RS -
EXTINTOR MANUAL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC- CAPACIDADE DE 4Kg	und.	5,00		RS -
EXTINTOR MANUAL DE GÁS CARBÔNICO 5 BC - CAPACIDADE DE 6 KG	und.	1,00		RS -
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 mm ² , ISOLAMENTO 0,6/1kV HEPR 90°	m	1.500,00		RS -
CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 10 mm ² , ISOLAMENTO 0,6/1kV HEPR 90°	m	200,00		RS -
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 30 A	und.	5,00		RS -
DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 35 A 50 A	und.	5,00		RS -

(EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

CONJUNTO MOTOR-BOMBA SUBMERSIVEL VERTICAL PARA ÁGUAS RESIDUAIS, Co Q= 10 a 50 m ³ /h, Hman= 22 a 4 mca,POTÊNCIA DE 4 CV	und.	1,00	RS
NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO UM	und.	3,00	RS
BRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO, ATE 4"	und.	110,00	RS
SUPORTE DE PERFIL METÁLICO GALVANIZADO	und.	110,00	RS
PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIO COM TINTA INTUMESCENTE, COM TEMPO REQUERIDO DE RESISTÊNCIA AO FOGO TRRF = 60 min- APLICAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA	m ²	20,00	RS
ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METALICA	m ²	20,00	RS
PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA	und.	100,00	RS
SUB TOTAL			RS
			-
TOTAL GERAL			RS
			-

PRAZO DE GARANTIA DOS SERVIÇOS: _____ () (Mínimo 5 anos)

VALIDADE DA PROPOSTA: _____ (____) dias. (mínimo 60 dias)

PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: _____ (____) dias. (Máximo 30 dias)

PROPONENTE: (Razão Social ou Nome Empresarial ou Nome Fantasia)

CNPJ: _____

DATA DA PROPOSTA: ____/____/____

**Nome e Assinatura
REPRESENTANTE LEGAL DO PROPONENTE
(OU PROCURADOR)**